

PRESUPUESTO

PROYECTO: **CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA NUMERO 1**
UBICACION: REP. DOM.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
1.00	PRELIMINARES		
1.01	Letrero de obra	1.00	Unid.
1.02	Caseta de materiales (12' x 32')	1.00	Unid.
1.03	Replanteo de edificación	197.88	m2
1.04	Fumigación (para zapata y después del relleno)	135.55	m2
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.01	Excavación para preparación de base con retro con cubo H: 1.5 mts	280.12	M ³
2.02	Bote de material con retro pala	280.12	M ³
2.03	Relleno nivelado y compactado material con granzote e: 1.50 mts	350.15	M ³
2.04	Excavación para zapata de muros y columnas (en roca)	11.90	M ³
2.05	Bote	11.90	M ³
3.00	HORMIGON ARMADO		
3.01	Zapata de muros (0.60 x0.25)	14.04	M ³
3.02	104.4	2.17	M ³
3.03	DINTEL 20X20 3 ϕ 1/2" Y 2 ϕ 3/8"- 3/8"@0.20m 210Kg/cm2	2.87	M ³
3.04	90160003	5.89	M ³
3.05	111.15	26.66	M ³
3.06	108.08	19.00	M ³
4.00	MUROS		
4.01	60010005.01	182.42	M ²

5.00 TERMINACION DE SUPERFICIES			
5.01	Fraguache de muros, columnas, vigas y losas	617.89	M ²
5.02	Pañete de muros	364.98	M ²
5.03	Pañete de vigas,dinteles y losas	252.91	M ²
5.04	Cantos y mochetas	373.90	ML
5.05	Goteros colgantes	51.20	ML
5.06	Revestimiento en cerámica en baños	31.50	M ²
5.07	Revestimiento en cerámica en cocina	2.84	M ²
5.08	Pintura acrílica (dos manos)	1,167.10	M ²

6.00 PISOS			
6.01	Piso en Porcelanato	135.55	M ²
6.02	Zócalos en porcelanato	92.81	ML

7.00 TERMINACION DE TECHOS			
7.01	Zabaleta de techo	51.20	ML
7.02	Fino de techo	158.33	M ²
7.03	Impermeabilizante	168.57	M ²

8.00 PORTAJE			
8.01	Puerta principal polimetral 2 hojas	8.40	Unid.
8.02	Puertas interiores blancas polimetalicas	10.00	Unid.
8.03	Ventana de cristal fijo	6.66	M ²
8.04	Gabinete aéreo en cocina	2.20	ML
8.05	Gabinete de piso de cocina	2.20	ML
8.06	Ventanas proyectadas	0.90	M ²
8.07	Ventanas corredizas tipo europea	11.70	M ²

9.00 MISCELANEOS			
9.01	Tope de granito en cocina	1.61	M ²

10.00 INSTALACION SANITARIA			
10.01	Inodoro sencillo	2.00	Unid
10.02	Lavamanos con pedestal	2.00	Unid
10.03	Llave de chorro	2.00	Unid
10.04	Fregadero de acero inoxidable	1.00	Unid
10.05	Desagüe de piso de 2"	2.00	Unid
10.06	Desagüe de techo de 3"	4.00	Unid
10.07	Tinaco de 500 gls.	1.00	Unid
10.08	Bomba de 3/4 HP con su tanque	1.00	Unid
10.09	Camara septica 1.70x3.40x1.70m Caliche	1.00	Unid
10.10	Cámara de Inspección en tierra (0.60x0.60x0.60)	2.00	Unid
10.11	Trampa de Grasa (1.00 x 1.00 x 1.00)	1.00	Unid
10.12	Filtrante en tierra	1.00	Unid
10.13	Conexión con acueducto	1.00	Unid
10.14	Arrastre de tuberías y piezas menores	1.00	PA
10.15	Mano de Obra (30%)	1.00	Unid
11.00 INSTALACION ELECTRICA			
11.01	Salidas cenitales	19.00	Unid
11.02	Panel de distribución de 8 espacios	1.00	Unid
11.03	Main Breaker	1.00	Unid
11.04	Tomacorriente doble de 110v	17.00	Unid
11.05	Tomacorriente doble de 220v	3.00	Unid
11.05	Interruptor simple	8.00	Unid
11.06	Interruptor dobles	2.00	Unid
11.07	Conexión con Edesur	1.00	PA
11.08	Entrada general	1.00	PA
11.09	Arrastre de tuberías y piezas menores	1.00	PA

11.10	Mano de Obra	1.00	PA
-------	--------------	------	----

12.00	VARIOS		
12.02	Andamios	366.00	M ²
12.03	Limpieza continua y final	1.00	PA

	SUB - TOTAL DE AREA DE ADMINISTRACION 1		
--	--	--	--

II	CONSTRUCCION DE BASE E INSTALACION DE BALANZA DE CAMIONES		
-----------	--	--	--

1.00	PRELIMINARES		
1.01	Replanteo de edificacion	66.10	m2

2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.01	Excavacion para preparacion de base con retro con cubo H: 2.20 mts	215.23	M ³
2.02	Bote de material con retro pala	215.23	M ³
2.03	Relleno nivelado y compactado material con caliche e: 1.70 mts	103.10	M ³

3.00	HORMIGON ARMADO		
3.01	Platea camada inferior Ø3/4@0.15 A.D. y camada superior Ø1/2 @ 0.15 mts A.D. Hormigón ind. 240 kg/cm2	49.61	M ³
3.02	Columna 100x40 12 f 3/4" - 3/8"@0.15m Hormigón Ind. 240KG/CM2	2.86	M ³
3.03	Columna 110x90 16 f 3/4" - 3/8"@0.15m Hormigón Ind. 240KG/CM2	7.07	M ³
3.04	Muro de contencion e= 0.35 mts , Ø 1/2" A.V., Ø3/8 @ 0.20m A.H. Hormigón ind. 240KG/CM2	22.00	M ³

4.00	MUROS		
4.01	Bloques Hormigón de 8" - 3/8" @ 0.20m todas las cámaras llenas	182.42	M ²

5.00	MISCELANEOS		
5.01	Escaleras en hierro	3.00	Unid.
5.02	Colocacion de 6 placas metalicas 0.30*0.40*1 cm	1.00	p.a

5.03	Balanza camionera	1.00	Unid.
------	-------------------	------	-------

6.00	INSTALACION SANITARIA		
6.01	Cámara de Inspección en tierra (0.60x0.60x0.60)	2.00	Unid
6.02	Filtrante en tierra	1.00	Unid

7.00	INSTALACION ELECTRICA		
7.01	Registro electrico y piezas	1.00	P.A.