

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 1

Para Haina, Higüey, Punta Cana, Las Terrenas, Nagua, Samaná y Puerto Plata

Contratación de servicios de alquiler de equipos pesados para ser utilizados en siete (7) vertederos a nivel nacional por un período de TRES (3) meses			
Ítems	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
1	Unidad	22	<p><b>Excavadora de al menos 20 toneladas, año de fabricación 2012 en adelante, con combustible incluido y operario</b> para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de 8:00am a 6:00pm</p> <p><b>Observaciones:</b></p> <p><b>Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en el horario indicado, los oferentes deben poseer equipos de emergencia si alguna maquinaria presenta alguna avería y no pudiera seguir utilizándose.</b></p>
2	Unidad	14	<p><b>Bulldozer de fabricación 2012 en adelante, con combustible incluido y operario</b> para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de 8:00am a 6:00pm</p> <p><b>Observaciones:</b></p> <p><b>Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en el horario indicado, los oferentes deben poseer equipos de emergencia si alguna maquinaria presenta alguna avería y no pudiera seguir utilizándose.</b></p>
3	Unidad	7	<p><b>Gredar año de fabricación 2012 en adelante, con combustible incluido y operario</b> para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de 8:00am a 6:00pm</p> <p><b>Observaciones:</b></p> <p><b>Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en el horario indicado, los oferentes deben poseer equipos de emergencia si alguna maquinaria presenta alguna avería y no pudiera seguir utilizándose.</b></p>

4	unidad	30	<p><b>Camiones de al menos 18 m3 año de fabricación 2012 en adelante, con combustible incluido y operario</b> para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de 8:00am a 6:00pm</p> <p><b>Observaciones:</b></p> <p><b>Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en el horario indicado, los oferentes deben poseer equipos de emergencia si alguna maquinaria presenta alguna avería y no pudiera seguir utilizándose</b></p>
5	unidad	7	<p><b>Rodillo año de fabricación 2012 en adelante, con combustible incluido y operario</b> para ser utilizada con su operario de lunes a domingo de 8:00am a 6:00pm</p> <p><b>Observaciones:</b></p> <p><b>Los equipos deben trabajar de manera ininterrumpida en el horario indicado, los oferentes deben poseer equipos de emergencia si alguna maquinaria presenta alguna avería y no pudiera seguir utilizándose</b></p>

**Documentación Técnica para Lote 1: NO SUBSANABLE.**

1. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)
2. Listado de los equipos con sus especificaciones técnicas
3. Certificación donde el oferente haga constar que asume cualquier deterioro, daño o incidente relativo a la maquinaria que estará prestando el servicio es responsabilidad del oferente
4. Listado detallado de Personal y equipo técnico donde se haga constar que los operarios poseen una experiencia mínima de 5 años
5. Fotocopias de los seguros de las maquinarias, los cuales deben de cubrir daños por incendios.
6. Carta compromiso donde el oferente certifica que posee las condiciones e incluye el transporte de los equipos ofertados a las localidades indicadas.

**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTE 1:**

**La totalidad de lo solicitado en el presente Lote debe ser realizado según lo requerido en los horarios establecidos en un periodo de TRES (3) meses de forma ininterrumpida, la ejecución debe iniciar tres (3) días hábiles a partir de la suscripción del contrato.**

**LOTE 2 (HIGÜEY Y PUNTA CANA)**

**Compra de sesenta y dos mil (62,000) galones de combustible para ser utilizados en la intervención de los vertederos de Higüey y Punta Cana.**

Ítems	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
1	Galones	62,000	Galones de gasoil optimo, para ser distribuidos en los vertederos de Higüey y Punta Cana, en un periodo de dos (2) meses, de la forma siguiente:  Entrega de 7,750 galones por semana
			La entrega debe realizarse los domingos en los vertederos antes mencionados a las 7:00 a.m.

**Documentación Técnica para Lote: NO SUBSANABLE.**

1. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)
2. Listado donde se haga constar que posee al menos 1 bomba o centro de expendio de combustible en cada provincia de cada vertedero.
3. Ficha técnica de los camiones que distribuirán el combustible con imágenes a color y descripción de estos
4. Licencia para la distribución y venta de combustible emitida por el ministerio de Industria y Comercio
5. Listado detallado de Personal y equipo técnico
6. Certificación del porcentaje de descuento en tickets de combustible que está en capacidad de otorgar.

**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTE 2:**

**La totalidad de los galones solicitados en el presente Lote deben ser entregados según las cantidades requeridas en los horarios establecidos en un período de DOS (2) meses.**

**LOTE 3 (PUERTO PLATA, SAMANÁ, LAS TERRENAS Y NAGUA)**

Compra de setenta y dos mil (72,000) galones de combustible para ser utilizados en la intervención de los vertederos de Puerto Plata, Samaná, Terrenas y Nagua.			
Ítems	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción

1	Galones	72,000	Galones de gasoil optimo, para ser distribuidos en los vertederos de Samaná, Terrenas y Nagua, en un periodo de dos (2) meses, de la forma siguiente:  Entrega de 9,000 galones por semana.  La entrega debe realizarse los domingos en los vertederos mencionados a las 7:00 a.m.
---	---------	--------	--

**Documentación Técnica para Lote 3: NO SUBSANABLE.**

1. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)
2. Listado donde se haga constar que posee al menos 1 bomba o centro de expendio de combustible en cada provincia de cada vertedero.
3. Ficha técnica de los camiones que distribuirán el combustible con imágenes a color y descripción de estos
4. Licencia para la distribución y venta de combustible emitida por el ministerio de Industria y Comercio
5. Listado detallado de Personal y equipo técnico
6. Certificación del porcentaje de descuento en tickets de combustible que está en capacidad de otorgar.

**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTE 3:**

**La totalidad de los galones solicitados en el presente Lote deben ser entregados según las cantidades requeridas en los horarios establecidos en un período de DOS (2) meses**

**LOTE 4 (HAINA)**

<b>Compra de dieciséis mil (16,000) galones de combustible para ser utilizados en la intervención del vertedero de Haina</b>			
<b>Ítems</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>
1	Galones	16,000	Galones de gasoil optimo, para ser distribuidos en el vertedero de Puerto Plata, en un periodo de dos (2) meses, de la forma siguiente:  Entrega de 2,000 galones por semana  La entrega debe realizarse los domingos a las 7:00 a.m.

**Documentación Técnica para Lote 4: NO SUBSANABLE.**

- 1.Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)
- 2.Listado donde se haga constar que posee al menos 1 bomba o centro de expendio de combustible en cada provincia de cada vertedero.

- 3.Ficha técnica de los camiones que distribuirán el combustible con imágenes a color y descripción de estos
- 4.Licencia para la distribución y venta de combustible emitida por el ministerio de Industria y Comercio
- 5.Listado detallado de Personal y equipo técnico
- 6.Certificación del porcentaje de descuento en tickets de combustible que está en capacidad de otorgar.

**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTE 4:**

La totalidad de los galones solicitados en el presente Lote deben ser entregados según las cantidades requeridas en los horarios establecidos en un periodo de dos (2) meses

**LOTE 5**

**Para Haina, Higüey, Punta Cana, Las Terrenas, Nagua, Samaná y Puerto Plata Compra de equipos pesados para ser utilizados en siete (7) vertederos a nivel nacional**

Ítems	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
1	Unidad	1	<p>Bulldozer de las siguientes especificaciones: <b>AÑO 2020 EN ADELANTE</b></p> <p>Caballos de fuerza aprox. 215 a 251HP</p> <p>El tractor sobre orugas amarillo debe tener un tren de fuerza con motor Diesel de 6 cilindros, con un desplazamiento de pistón de 8.27ltr 505 pulgada, potencia de 155 KW 207 HP, de tipo de impulsor de ventilado hidráulico, con una potencia máxima de 139 KW 186 HP, en adición debe tener todas las protecciones necesarias para trabajar en vertederos</p>
			Garantía mínima de un año en piezas y servicios

**Documentación Técnica para Lote 5: NO SUBSANABLE.**

- **Oferta técnica (conforme a las especificaciones suministradas**
- **Garantía de un (1) año sin limites de hora**
- **Ficha técnica legible de los equipos full color**
- **Autorización del fabricante**

**CRONOGRAMA DE ENTREGA LOTE 5:**

La entrega de los bienes solicitados en el presente Lote debe ser entregados en un plazo máximo de 3 días hábiles posterior a la suscripción del contrato.

La entrega de los bienes debe realizarse en el Almacén Principal DIGEPEP/PROPEEP, ubicado en la Carretera de Mendoza No. 12, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.

Es requerido notificar al Departamento de Almacén el momento específico de la entrega de los bienes y/o servicios adjudicados para la coordinación de la recepción, en el teléfono 809686-1800 ext. 2016

**LOTE 6**

Para Haina, Higüey, Punta Cana, Las Terrenas, Nagua, Samaná y Puerto Plata

Compra de equipos pesados para ser utilizados en siete (7) vertederos a nivel nacional			
Ítems	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
1	Unidad	1	<p>Bulldozer de las siguientes especificaciones: <b>AÑO 2020 EN ADELANTE</b></p> <p>Caballos de fuerza aprox. 215 a 251HP</p> <p>El tractor sobre orugas amarillo debe tener un tren de fuerza con motor Diesel de 6 cilindros, con un desplazamiento de pistón de 8.27ltr 505 pulgada, potencia de 155 KW 207 HP, de tipo de impulsor de ventilado hidráulico, con una potencia máxima de 139 KW 186 HP.</p> <p>Garantía mínima de un año en piezas y servicios</p>

**Documentación Técnica para Lote 6: NO SUBSANABLE.**

- Oferta técnica (conforme a las especificaciones suministradas)
- Garantía de un (1) año sin límites de hora
- Ficha técnica legible de los equipos full color
- Autorización del fabricante

**CRONOGRAMA DE ENTREGA LOTE 6:**

La entrega de los bienes solicitados en el presente Lote debe ser entregados en un plazo máximo de 3 días hábiles posterior a la suscripción del contrato.

La entrega de los bienes debe realizarse en el Almacén Principal DIGEPEP/PROPEEP, ubicado en la Carretera de Mendoza No. 12, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.

Es requerido notificar al Departamento de Almacén el momento específico de la entrega de los bienes y/o servicios adjudicados para la coordinación de la recepción, en el teléfono 809686-1800 ext. 2016

**LOTE 7 Para Haina, Higüey, Punta Cana, Las Terrenas, Nagua, Samaná y Puerto Plata**

<b>Compra de equipos pesados para ser utilizados en siete (7) vertederos a nivel nacional</b>			
<b>Ítems</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>
1	Unidad	1	Bulldozer de las siguientes especificaciones:  <b>AÑO 2020 EN ADELANTE</b>  El tractor Oruga debe tener un tren de fuerza con motor Diesel, de 6 cilindros, potencia entre 170 y 180 hp, que tenga Ripper trasero, cabina cerrada con aire acondicionado y hoja topadora frontal.  Garantía mínima de un año en piezas y servicios

**Documentación Técnica para Lote 7: NO SUBSANABLE.**

- Oferta técnica (conforme a las especificaciones suministradas)
- Garantía de un (1) año
- Ficha técnica legible de los equipos full color
- Autorización del fabricante

**CRONOGRAMA DE ENTREGA LOTE 7:**

La entrega de los bienes solicitados en el presente Lote debe ser entregados en un plazo máximo de 3 días hábiles posterior a la suscripción del contrato.

La entrega de los bienes debe realizarse en el Almacén Principal DIGEPEP/PROPEEP, ubicado en la Carretera de Mendoza No. 12, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.

Es requerido notificar al Departamento de Almacén el momento específico de la entrega de los bienes y/o servicios adjudicados para la coordinación de la recepción, en el teléfono 809686-1800 ext. 2016

**LOTE 8 Para Haina, Higüey, Punta Cana, Las Terrenas, Nagua, Samaná y Puerto Plata**

<b>Compra de equipos pesados para ser utilizados en siete (7) vertederos a nivel nacional</b>			
<b>Ítems</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>
1	Unidad	1	Retro excavadora de las siguientes especificaciones:  <b>AÑO 2020 EN ADELANTE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Caballos de fuerza aprox. Aprox. Entre 240 a 260 HP</li><li>- Motor Diesel de 6 cilindros equipado con un sistema de eléctrico de 2 baterías que trabaje a 24 voltios o más.</li><li>- Peso operacional entre 28,000 y 32,000 kilos</li><li>- Capacidad de elevación entre 40,000 y 43,000 libras y profundidad de excavación entre 25 a 29 pies.</li><li>- Cubos de trabajo pesado entre 1.27 y 1.49 m<sup>3</sup>, de 5 dientes.</li><li>- Sistema hidráulico de dos bombas de pistón con capacidad mínima de 280 litros por minuto - Tanque: de por lo menos 130 galones</li></ul>

**Documentación Técnica para Lote 8: NO SUBSANABLE.**

- **Oferta técnica (conforme a las especificaciones suministradas)**
- **Garantía de un (1) año**
- **Ficha técnica legible de los equipos full color**
- **Autorización del fabricante**

**CRONOGRAMA DE ENTREGA LOTE 8:**

**La entrega de los bienes solicitados en el presente Lote debe ser entregados en un plazo máximo de 3 días hábiles posterior a la suscripción del contrato.**

**La entrega de los bienes debe realizarse en el Almacén Principal DIGEPEP/PROPEEP, ubicado en la Carretera de Mendoza No. 12, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.**

**Es requerido notificar al Departamento de Almacén el momento específico de la entrega de los bienes y/o servicios adjudicados para la coordinación de la recepción, en el teléfono 809686-1800 ext. 2016**



**LOTE 9 Para Haina, Higüey, Punta Cana, Las Terrenas, Nagua, Samaná y Puerto Plata**

**Compra de equipos pesados para ser utilizados en siete (7) vertederos a nivel nacional**

Ítems	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
1	Unidad	1	Retro excavadora de las siguientes especificaciones: <ul style="list-style-type: none"><li>- Caballos de fuerza aprox. Aprox. Entre 240 a 260 HP</li><li>- Motor Diesel de 6 cilindros equipado con un sistema de eléctrico de 2 baterías que trabaje a 24 voltios o más.</li><li>- Peso operacional entre 28,000 y 32,000 kilos</li><li>- Capacidad de elevación entre 40,000 y 43,000 libras y profundidad de excavación entre 25 a 29 pies.</li><li>- Cubos de trabajo pesado entre 1.27 y 1.49 m3, de 5 dientes.</li><li>- Sistema hidráulico de dos bombas de pistón con capacidad mínima de 280 litros por minuto - Tanque: de por lo menos 130 galones</li></ul>

**Documentación Técnica para Lote 9: NO SUBSANABLE.**

- **Oferta técnica (conforme a las especificaciones suministradas)**
- **Garantía de un (1) año**
- **Ficha técnica legible de los equipos full color**
- **Autorización del fabricante**

**CRONOGRAMA DE ENTREGA LOTE 9:**

La entrega de los bienes solicitados en el presente Lote debe ser entregados en un plazo máximo de 3 días hábiles posterior a la suscripción del contrato.

La entrega de los bienes debe realizarse en el Almacén Principal DIGEPEP/PROPEEP, ubicado en la Carretera de Mendoza No. 12, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.

Es requerido notificar al Departamento de Almacén el momento específico de la entrega de los bienes y/o servicios adjudicados para la coordinación de la recepción, en el teléfono 809686-1800 ext. 2016

**LOTE 10 Para Haina, Higüey, Punta Cana, Las Terrenas, Nagua, Samaná y Puerto Plata**

**Compra de equipos pesados para ser utilizados en siete (7) vertederos a nivel nacional**

Ítems	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
1	Unidad	1	Retro excavadora de las siguientes especificaciones:  <b>AÑO 2020 EN ADELANTE</b>  - Caballos de fuerza aprox. Aprox. Entre 240 a 260 HP
			- Motor Diesel de 6 cilindros equipado con un sistema de eléctrico de 2 baterías que trabaje a 24 voltios o más. - Peso operacional entre 28,000 y 32,000 kilos - Capacidad de elevación entre 40,000 y 43,000 libras y profundidad de excavación entre 25 a 29 pies. - Cubos de trabajo pesado entre 1.27 y 1.49 m <sup>3</sup> , de 5 dientes. - Sistema hidráulico de dos bombas de pistón con capacidad mínima de 280 litros por minuto - Tanque: de por lo menos 130 galones

**Documentación Técnica para Lote 10: NO SUBSANABLE.**

- Oferta técnica (conforme a las especificaciones suministradas)
- Garantía de un (1) año
- Ficha técnica legible de los equipos full color
- Autorización del fabricante

**CRONOGRAMA DE ENTREGA LOTE 10:**

La entrega de los bienes solicitados en el presente Lote debe ser entregados en un plazo máximo de 3 días hábiles posterior a la suscripción del contrato.

La entrega de los bienes debe realizarse en el Almacén Principal DIGEPEP/PROPEEP, ubicado en la Carretera de Mendoza No. 12, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.

Es requerido notificar al Departamento de Almacén el momento específico de la entrega de los bienes y/o servicios adjudicados para la coordinación de la recepción, en el teléfono 809686-1800 ext. 2016

**LOTE 11 Para Haina, Higüey, Punta Cana, Las Terrenas, Nagua, Samaná y Puerto Plata**

**Compra de Vehículos de motor para ser utilizados en siete (7) vertederos a nivel nacional**

Ítems	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
1	Unidad	10	<p data-bbox="778 360 1007 389">CAMIONETAS 4 x 4</p> <ul data-bbox="730 427 1401 766" style="list-style-type: none"><li data-bbox="730 427 1401 456">• Camioneta, según las siguientes características:</li><li data-bbox="730 495 1075 524">• Nuevo 0 Kilómetros.</li><li data-bbox="730 539 1094 568">• Año 2020 en adelante</li><li data-bbox="730 584 1230 613">• Cilindros: 4 a 5 cilindros en línea.</li><li data-bbox="730 629 1270 658">• Capacidad de Pasajeros: 5 pasajeros.</li><li data-bbox="730 674 1342 703">• Transmisión: Automática de 6 velocidades.</li><li data-bbox="730 719 1366 748">• Selector de tracción electrónica: 2H, 4H y 4L.</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Motor: 3,200L Turbo Diésel en adelante.</li><li>• Caballos de Fuerza: 160-200 hp.</li><li>• Tracción: 4WD</li><li>• Interior de lujo en tela.</li><li>• Carrocería tipo Pickup.</li><li>• Dirección Asistida: Dirección Hidráulica.</li><li>• Puertas: 4 Puertas.</li><li>• Combustible: Diésel.</li><li>• Capacidad del tanque de combustible: 21 galones tipo americano.</li><li>• Sistema de combustible de Inyección Electrónica.</li><li>• Neumáticos radiales: Gomas 265/65R17.</li><li>• Aros de magnesio.</li><li>• Cabina: Doble.</li><li>• Barras laterales de Seguridad en las 4 puertas.</li><li>• Asientos Delanteros: Separados, reclinables, con apoyacabeza y 2 cinturones de seguridad retráctiles autotensables de 3 puntos.</li><li>• Asientos Traseros: Tipo banca, con apoyacabeza y tres cinturones de seguridad autotensables de 3 puntos.</li><li>• Sistema recordatorio de cinturones de seguridad Beltminder.</li><li>• Seguridad vial infantil: Anclaje para silla tipo car seat con sistema ISOFIX.</li><li>• Bolsas de aires frontales, laterales, tipo cortina y de rodilla.</li><li>• Bolsa de aire frontal del pasajero con función manual de encendido y apagado (ON/OFF).</li><li>• Frenos delanteros: De Disco Ventilados.</li><li>• Frenos Traseros: Tipo Tambor con sistema ABS.</li></ul>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema de Frenado con Estabilidad Electrónica: control de descenso en pendientes, asistencia de arranque en pendiente, reducción de oscilación de tráiler, control de adaptación de carga, asistencia de frenado de emergencia, luz de freno de emergencia, atenuación del riesgo de vuelco.</li><li>• Capacidad de Carga: 1.5 tonelada.</li><li>• Suspensiones: Delantera Independientes y traseras combinadas (Muelles y amortiguadores) con barra estabilizadora.</li><li>• Cierre centralizado de seguros.</li><li>• Compartimiento con porta botellas en las puertas delanteras y traseras.</li><li>• Consola superior con luz, porta lentes.</li></ul>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Llave de Rueda.</li> <li>• Llanta de repuesto.</li> <li>• Set de herramientas.</li> <li>• Luz de stop en la cama.</li> <li>• Luz de LED reflectora nocturna para la cama.</li> <li>• Luz de techo automática.</li> <li>• Halógenos.</li> <li>• Protector de Cama.</li> <li>• Compuerta de la cama trasera con seguridad de cierre y apertura por llave.</li> <li>• Puerta de cama con llave.</li> <li>• Filtro de aire cambiable.</li> <li>• Batería libre de mantenimiento.</li> <li>• Voltaje nominal: 12 Voltios DC.</li> <li>• Ventilación: Aire Acondicionado doble zona.</li> <li>• Vidrios, Retrovisores y Seguros: De Acción Eléctrica.</li> <li>• Seguros de niños en las puertas traseras.</li> <li>• Desempañador de cristal trasero.</li> <li>• Cámara de Reversa.</li> <li>• Sensores de Reversa.</li> <li>• Encendido con Push Botón.</li> <li>• Llave de mando a control remoto.</li> <li>• Cristales con función Express Up/Down para las dos filas.</li> <li>• Manijas exteriores del color de la carrocería con inserto en cromo.</li> <li>• Accesorios: RADIO AM/FM/CD/MP3/AUX con pantalla de ocho (08) pulgadas, tecnología CARPLAY y ANDROID AUTO, dos (02) conectores USB, tres (03) conectores de electricidad y carga de doce (12) voltios, consola central climatizada semi-refrigerada de fábrica tipo nevera, portavasos, sistema con regulador de velocidad o auto cruceo (cruise control).</li> <li>• 60. Marca con mínimo diez (10) años de experiencia en el país.</li> </ul> <p>Incluir placa y matrícula</p>
--	--	--	---

**Documentación Técnica para Lote 11: NO SUBSANABLE.**

- Oferta técnica (conforme a las especificaciones suministradas)
- Garantía de un (1) año
- Ficha técnica legible de los vehículos full color
- Autorización del fabricante

**CRONOGRAMA DE ENTREGA LOTE 10:**

- La entrega de los bienes solicitados en el presente Lote debe ser entregados en un plazo máximo de 3 días hábiles posterior a la suscripción del contrato.
- La entrega de los bienes debe realizarse en el Almacén Principal DIGEPEP/PROPEEP, ubicado en la Carretera de Mendoza No. 12, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.
- Es requerido notificar al Departamento de Almacén el momento específico de la entrega de los bienes y/o servicios adjudicados para la coordinación de la recepción, en el teléfono 809-686-1800 ext. 2016

**LOTE 12 HAINA**

Construcción de Estación de pesaje en Haina			
Ítems	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
1	Unidad	1	LA DESCRIPCIÓN DEL LOTE 12 ESTA ANEXA EN LA ULTIMA PARTE DE ESTE DOCUMENTO

**A. Documentación técnica: NO SUBSANABLE**

- Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)
- Plan de Trabajo
- Listado de Partidas con volumetría
- Cronograma de Ejecución de Obra
- Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad:
  - DOCUMENTOS ADICIONALES SUBSANABLES ○ Experiencia como contratista **(SNCC.D.049)** ○ Currículo del Personal Profesional propuesto **(SNCC.D.045)** / ○ Experiencia profesional del Personal Principal **(SNCC.D.048)**
  - Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general.

- Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida.
- Certificado de vigencia de la matrícula profesional.
- Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado. (Debe ir anexo a formulario **SNCC.D.049**)
- Equipos del Oferente (**SNCC.F.036**)
- Personal de Plantilla del Oferente (**SNCC.F.037**)

### LOTE 13 HIGÜEY

Construcción de Estación de pesaje Higüey			
Ítems	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
1	Unidad	1	<b>LA DESCRIPCIÓN DEL LOTE 13 ESTA ANEXA EN LA ULTIMA PARTE DE ESTE DOCUMENTO</b>

Documentación técnica: **NO SUBSANABLE**

- Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)
- Plan de Trabajo
- Listado de Partidas con volumetría
- Cronograma de Ejecución de Obra
- Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad:
  - DOCUMENTOS ADICIONALES SUBSANABLES ○ Experiencia como contratista (**SNCC.D.049**) ○ Currículo del Personal Profesional propuesto (**SNCC.D.045**) / ○ Experiencia profesional del Personal Principal (**SNCC.D.048**) ○ Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general.
  - Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida.
  - Certificado de vigencia de la matrícula profesional.



- Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado. (Debe ir anexo a formulario **SNCC.D.049**)
- Equipos del Oferente (**SNCC.F.036**)
- Personal de Plantilla del Oferente (**SNCC.F.037**)

**LOTE 14 NAGUA**

**Construcción de Estación de pesaje en Nagua**

Ítems	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
1	Unidad	1	<b>LA DESCRIPCIÓN DEL LOTE 14 ESTA ANEXA EN LA ULTIMA PARTE DE ESTE DOCUMENTO</b>

- Documentación técnica: **NO SUBSANABLE**
- Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)
- Plan de Trabajo
- Listado de Partidas con volumetría
- Cronograma de Ejecución de Obra
- Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad:
  - DOCUMENTOS ADICIONALES SUBSANABLES
  - Experiencia como contratista (**SNCC.D.049**)
  - Currículo del Personal Profesional propuesto (**SNCC.D.045**) /
  - Experiencia profesional del Personal Principal (**SNCC.D.048**)
  - Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general.
  - Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida.
  - Certificado de vigencia de la matrícula profesional.
- Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado. (Debe ir anexo a formulario **SNCC.D.049**)
- Equipos del Oferente (**SNCC.F.036**)
- Personal de Plantilla del Oferente (**SNCC.F.037**)

**LOTE 15 SAMANÁ**

**Construcción de Estación de pesaje en Samaná**

Ítems	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
1	Unidad	1	LA DESCRIPCIÓN DEL LOTE 15 ESTA ANEXA EN LA ULTIMA PARTE DE ESTE DOCUMENTO

A. Documentación técnica: **NO SUBSANABLE**

- Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)
- Plan de Trabajo
- Listado de Partidas con volumetría
- Cronograma de Ejecución de Obra
- Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad:
  - DOCUMENTOS ADICIONALES SUBSANABLES ○ Experiencia como contratista **(SNCC.D.049)** ○ Currículo del Personal Profesional propuesto **(SNCC.D.045)** / ○ Experiencia profesional del Personal Principal **(SNCC.D.048)** ○ Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general.
  - Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida.
  - Certificado de vigencia de la matrícula profesional.
- Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado. (Debe ir anexo a formulario **SNCC.D.049**)
- Equipos del Oferente **(SNCC.F.036)**
- Personal de Plantilla del Oferente **(SNCC.F.037)**

**LOTE 16 LAS TERRENAS**

Construcción de Estación de pesaje en LAS TERRENAS			
Ítems	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción

1	Unidad	1	LA DESCRIPCIÓN DEL LOTE 15 ESTA ANEXA EN LA ULTIMA PARTE DE ESTE DOCUMENTO
---	--------	---	--

**A. Documentación técnica: NO SUBSANABLE**

- Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)
- Plan de Trabajo
- Listado de Partidas con volumetría
- Cronograma de Ejecución de Obra
- Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad:
  - DOCUMENTOS ADICIONALES SUBSANABLES ○ Experiencia como contratista **(SNCC.D.049)** ○ Currículo del Personal Profesional propuesto **(SNCC.D.045)** / ○ Experiencia profesional del Personal Principal **(SNCC.D.048)**
  - Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general.
  - Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida.
  - Certificado de vigencia de la matrícula profesional.
- Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado. (Debe ir anexo a formulario **SNCC.D.049**)
- Equipos del Oferente **(SNCC.F.036)**
- Personal de Plantilla del Oferente **(SNCC.F.037)**

**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTES NO.12,13,14,15 Y 16.**

**El inicio de la ejecución de lo solicitado en los lotes antes indicados debe ser realizado en un plazo no mayor a 8 días hábiles a partir de la suscripción del contrato entre las partes.**

CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA "Estación de Pesaje"
1.00 Un Letrero de obra,
1.00 una caseta para materiales 12' x 32',
197.88 replanteo de edificación,
135.55 fumigación para zapata y después del relleno.

Moviento de tierra
280.12 'Excavación para preparación de base con retro con cubo H: 1.5 mts,
280.12 Bote de material con retro pala
350.15 'Relleno nivelado y compactado material con granzote e: 1.50 mts
11.90 'Excavación para zapata de muros y columnas (en roca)
11.90 Bote
<b>HORMIGON ARMADO</b>
14.04 'Zapata de muros (0.60 x0.25)
2.17 Columna 20x20 4 f1/2" - 3/8"@0.20m Hormigón IND. 210KG/CM2
2.87 DINTEL 20X20 3 f 1/2" Y 2 f 3/8"- 3/8"@0.20m 210Kg/cm2
5.89 Viga amarre 20x30, 1:2:4, grado 60, 4 de 1/2", 3/8" a .20, lig.
26.66 Platea (18.40 x 9.20) HA E=0.15m malla electrosoldada D2.3 10X10 frotado - Hormigón 210KG/CM2
19.00 Losa HA E=0.12m 3/8"@0.20m AD Hormigón Industrial 210Kg/cm2

<b>MUROS</b>
182.42 Bloques de hormigon 8" - 3/8" @ 0.60m +2 horiz. 3/8" c/0.60 m.

<b>TERMINACION DE SUPERFICIES</b>
617.89 Fraguache de muros, columnas, vigas y losas
364.98 Pañete de muros
252.91 Pañete de vigas, dinteles y losas
373.90 Cantos y mochetas
51.20 Goteros colgantes
31.50 Revestimiento en cerámica en baños
2.84 Revestimiento en cerámica en cocina
1,167.10 Pintura acrílica (dos manos)

<b>PISOS</b>
--------------

135.55 Piso en Porcelanato
92.81 Zócalos en porcelanato

<b>TERMINACION DE TECHOS</b>
51.20 Zabaleta de techo
158.33 Fino de techo
168.57 Impermeabilizante

<b>PORTAJE</b>
8.40 Puerta principal polimetal 2 hojas
10.00 Puertas interiores blancas polimetalicas
6.66 Ventana de cristal fijo
2.20 Gabinete aéreo en cocina
2.20 Gabinete de piso de cocina
0.90 Ventanas proyectadas
11.70 Ventanas corredizas tipo europea

<b>MISCELANEOS</b>
1.61 Tope de granito en cocina

<b>INSTALACION SANITARIA</b>
2.00 Inodoro sencillo
2.00 Lavamanos con pedestal
2.00 Llave de chorro
1.00 Fregadero de acero inoxidable
2.00 Desagüe de piso de 2"
4.00 Desagüe de techo de 3"
1.00 Tinaco de 500 gls.
1.00 Bomba de 3/4 HP con su tanque
1.00 Cámara séptica 1.70x3.40x1.70m Caliche
2.00 Cámara de Inspección en tierra (0.60x0.60x0.60)

1.00 Trampa de Grasa (1.00 x 1.00 x 1.00)
1.00 Filtrante en tierra
1.00 Conexión con acueducto
1.00 Arrastre de tuberías y piezas menores
1.00 Mano de Obra (30%)

<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>
19.00 Salidas cenitales
1.00 Panel de distribución de 8 espacio
1.00 Main Breaker
17.00 Tomacorriente doble de 110v
3.00 Tomacorriente doble de 220v
8.00 Interruptor simple
2.00 Interruptor dobles
1.00 Conexión con Edesur
1.00 Entrada general
1.00 Arrastre de tuberías y piezas menores
1.00 Mano de Obra

<b>VARIOS</b>
366.00 Andamios
1.00 Limpieza continua y final

<b>CONSTRUCCIÓN DE BASE E INSTALACIÓN DE BALANZA DE CAMIONES</b>
<b>PRELIMINARES</b>
66.10 Replanteo de edificación

<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>
215.23 Excavación para preparación de base con retro con cubo H: 2.20 mts
215.23 Bote de material con retro pala

103.10 Relleno nivelado y compactado material con caliche e: 1.70 mts

HORMIGÓN ARMADO
-----------------

49.61 Platea camada inferior $\varnothing 3/4 @ 0.15$ A.D. y camada superior $\varnothing 1/2 @ 0.15$ mts A.D. Hormigón ind. 240 kg/cm <sup>2</sup>
--

2.86 Columna 100x40 12 f 3/4" - 3/8" @ 0.15m Hormigón Ind. 240KG/CM <sup>2</sup>
--

7.07 Columna 110x90 16 f 3/4" - 3/8" @ 0.15m Hormigón Ind. 240KG/CM <sup>2</sup>
--

22.00 Muro de contención e= 0.35 mts, $\varnothing 1/2"$ A.V., $\varnothing 3/8 @ 0.20$ m A.H. Hormigón ind. 240KG/CM <sup>2</sup>

MUROS
-------

182.42 Bloques Hormigón de 8" - 3/8" @ 0.20m todas las cámaras llenas
---

MISCELANEOS
-------------

3.00 Escaleras en hierro
--------------------------

1.00 Colocación de 6 placas metálicas 0.30*0.40*1 cm
--

1.00 Balanza camionera
------------------------

INSTALACIÓN SANITARIA
-----------------------

2 cámara de Inspección en tierra (0.60x0.60x0.60)
---

1 filtrante en tierra
-----------------------

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
-----------------------

1 registro eléctrico y piezas
-------------------------------